vorher

nachher

Umbau und energetische Sanierung Kindertagesstätte „Ehninger Weg", Böblingen (Dagersheim)

Auf Basis der vorausgegangenen Energetischen Untersuchung der Kindertagesstätte durch unser Büro wurde dieser im Rahmen des Konjunkturpaket II des Bundes energetisch saniert. Sanierung der Dachflächen, der gesamten Außenfassade und der Fenster nach EnEV.
Anstrich- und Akustikmaßnahmen (Ligno-Trend-Akustik-Leistenprofile aus Weißtanne) in den Innenräumen.
Umsetzung von Brandschutz- und Unfall-verhütungsmaßnahmen gemäß Anforderung UKBW.

Aus Kostengründen wurde eine Dacheindeckung aus Aluminiumprofilen (Kalzip) gewählt, die Glasfassade in den Gruppenräumen erfolgt durch eine deckend weiß lackierte Holz-Aufsatzkonstruktion mit Deckprofilen aus Aluminium, Farbton anthrazit (DB 703).
Holzfassade (Fichte) mit Lasur

Bauherr	öffentlich
Leistungen	LPH 1-9 HOAI
Bauzeit	04/2010 bis 08/2011
Baukosten ca. brutto	368.000,- € (KG 300-700)
Fläche ca.	508,39 m² NF
Rauminhalt	2.116,41 m³ BRI